

三伏天，给供暖管网“治冬病”

本报记者 孟丽

三伏盛夏，暑气蒸腾，正是城市供热设施维护改造的黄金窗口期。8月6日下午，云龙区绿地世纪城南北区内，管道切割、焊接作业声响此起彼伏，焊花在烈日之下熠熠闪动。徐州华润热力总公司生产部检修人员坚守一线，抢抓非采暖季有利时机，全面开展管网排查、设备维保、老旧设施更换等工作，依托供热“冬病夏治”工作模式，提前排查整治供暖隐患，为下一采暖季安全稳定供热筑牢根基。

“冬病夏治”给冬天上个“热保险”

绿地世纪城南北区为云龙区大型成熟居民区，供热覆盖面广、惠及住户众多，已经历经20余个供暖季的高负荷连续运转。长年服役之下，小区部分单元供热立管锈蚀老化、阀组密封性能衰减，管道接口渗漏等故障频发。该类隐患进入冬季供暖阶段仅可采取临时应急处置，难以开展大规模彻底整改，日积月累便成为制约居民采暖品质、威胁管网运行安全的顽疾。

为从根源补齐老旧小区供热设施短板，自今年停暖之后，该公司秉持“冬季问题、夏季根治”的思路，系统梳理上个采暖季摸排出来的各类安全隐患，针对性落地绿地世纪城立管、阀组专项更新改造工程。该小区施工点位分散于各楼栋楼道之内，作业空间局促、管线排布错综复杂，施工现场邻近住户家门，居民出入频繁；高温酷暑、动火操作、高空作业多重风险叠加，为现场安全管控以及施工质量管控带来不小挑战。

烈日当空，施工现场有条不紊。该公司直供云龙分区主值班员、班组安全员高宇全程驻守施工现场，统筹调度施工进度、安全管控以及质量验收工作。结合三伏天高温作业的实际情况，他科学规划施工时序，落实“早出工、晚收工、午间错峰休整”的作业方案，将劳动强度较高的室外、楼道施工安排在早晚凉爽时段，切实

规避工作人员高温中暑风险。

“藿香正气水适宜用于提前防暑，一旦有中暑头晕症状切勿饮用，药剂内含酒精会加剧身体脱水，反而得不偿失。”高宇反复叮嘱作业人员落实防暑防护措施，浅显直白的安全提示，帮助一线工人熟练掌握防暑常识，将各项细致的安全管控举措落到实处。

整个施工期间，高宇逐层巡查、对接住户跟进全部施工流程，对立管拆装、管道焊接、阀组加装等关键工序逐项查验。如若焊缝出现夹渣、气孔、未焊透等细微缺陷，一律责令现场返工重焊；从严核查焊口防腐保温、管道支架间距、阀门密封垫片安装等细节，依靠精细化管控标准保障管网长久平稳运行。

“趁着夏天修好管道老化、渗漏故障，冬季供暖便能更加稳定，我们住户居家采暖也更加安心！”目睹家门口如火如荼的检修工作，居民陈阿姨笑着说道。起初她尚且介意施工造成的日常不便，看见工作人员顶着烈日辛劳作业之后，内心生出体谅，全力支持本次设施改造工程。



AI制图

今年供暖值得期待

记者获悉，供暖周期只能够开展应急抢修，而非采暖季才是供热设施全面排查检修、清零各类隐患的最佳阶段。结合全域供热管网现状，该公司常态化推进设备清洗、管网巡检维修、老旧构件更换等维保任务。

截至目前，已先后完成56台换热器、333台除污器、5275台滤网的清洗作业，疏通清理120座除污井；完成入户装置10943组、排气阀3104个的更换工作。

除此之外，有序落地37个小区供热检修改造项目，累计更换单元阀门1000余只、换热器3台，翻新单元以及支线老旧管线5700余米，逐项销号处置管网运行缺陷，补齐老旧小区供热硬件短板。

“现阶段，全市各个供热检修班组坚守作业前线，尽可能降低施工对于居民日常通行起居的干扰，稳步推进各项‘冬病夏治’改造项目。以小区、楼栋、点位为单元逐项排查整改，系统性化解管网老化、设备效能偏低、供暖不均衡等常见问题，不断增强供热管网输送能力与安全抗风险性能。”市住建局相关科室负责人介绍。

夏日精工检修，只为冬日暖意常驻。伴随一大批老旧供热设施迭代更新，各类供暖隐患闭环整改到位，城市供热保障实力持续提升。我市热力相关单位将紧抓夏季施工黄金时段，保质保量推进余下检修改造项目，依靠前置化、实打实的运维保障，守护千家万户的冬日暖意。



AI制图

安全无小事 应急有预案 平安每一天

当意外来临，时间就是生命。各方联手，普及安全知识，提升应急能力，守护每一个家庭的平安与幸福。

